

Cliente: Sr. Jacobo

Atendiendo a su amable solicitud, me permito presentarle nuestra propuesta y que a continuación se detalla

Presupuesto					
Cantidad	Unidad	Medida	Descripción	P. Unitario	Importe
1	Pieza	11.75 mts	Suministro con instalación de viga ipr de 12x6 1/2 en 38.7 kg/ml que incluye 2 manos de primario anticorrosivo, montaje, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	\$ 29,373.30	\$ 29,373.30
3	Pieza	4.2 mts	Suministro con instalación de columna metálica fabricado a base de hss de 6x6 x 1/4 de espesor con 28.31 kg/ml incluye 2 manos de primario anticorrosivo, montaje, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	\$7,521.00	\$22,563.00
3	Pieza		Suministro de placa base para empotrar de 25x25 x 1/2 con 4 anclas de 5/8	\$747.50	\$2,242.50
1	Pieza		suministro de placa para empotar en muro por encima de la caseta, de 35x20 en 1/2" con 2 anclas de varilla de 1/2	\$805.00	\$805.00
24.4	ML		Aplicación de esmalte en color que defina el cliente.	\$310.50	\$7,576.20
1	Pieza	2.3X3	Suministro con instalación de fijo con puerta peatonal integrada fabricado a base de marco de ptr de 2x2 en cal 14 con intermedios verticales de perfil tubular de 2x1 con separación de 5 cm claros incluye, cerradura de sobre poner o de barra, 2 manos de primario anticorrosivo, esmalte en color que defina el cliente, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	\$23,143.75	\$23,143.75
1	Pieza	1.6X3	Suministro con instalación de fijo con puerta peatonal integrada fabricado a base de marco de ptr de 2x2 en cal 14 con intermedios verticales de perfil tubular de 2x1 con separación de 5 cm claros incluye, cerradura de sobre poner o de barra, 3 manos de primario anticorrosivo, esmalte en color que defina el cliente, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	\$16,100.00	\$16,100.00
1	Pieza	1.66X3	Suministro con instalación de fijo fabricado a base de marco de ptr de 2x2 en cal 14 con intermedios verticales de perfil tubular de 2x1 con separación de 5 cm claros incluye, cerradura de sobre poner o de barra, 4 manos de primario anticorrosivo, esmalte en color que defina el cliente, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	\$11,454.00	\$11,454.00
1	Pieza	7.85.4.2	Suministro con instalación de porton de acceso de 4 hojas fabricado a base de marcos de ptr de 2x2 en cal 14 con intermedios verticales de perfil tubular de 2x1 de 5cm de separación y colocados a una altura de 3 mts. con intermedios horizontales de solera para su refuerzo, incluye incluye, porta candado y bastones, 2 manos de primario anticorrosivo, esmalte en color que defina el cliente, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	\$72,670.80	\$72,670.80
7	Pieza	25X25	Fabricación de zapatas de fijación	\$920.00	\$6,440.00
				TOTAL	\$192,368.55

NOTAS GENERALES

1 Para iniciar los trabajos se requiere un anticipo del 60%

2 el 40% faltante se salda conforme al avance

3 la cotización no incluye renta de planta(EL CLIENTE SUMINISTRA)

4 Sujetos a cambio sin previo aviso